Liegenschaft:	**Dachfläche ca.-Angabe [m²]**	**Dachneigung ca.-Angabe [°]**	**Ausrichtung ca.-Angabe [°]**	**Modulfläche ca.-Angabe [m²]**	**Installierbare Leistung ca.-Angabe [kWp]**	**spez. Jahresertrag ca.-Angabe [kWh/kWp]**	**Jahresertrag ca.-Angabe [kWh]**	**Installierbare Leistung ca.-Angabe [kWp]**	**spez. Jahresertrag ca.-Angabe [kWh/kWp]**	**Jahresertrag ca.-Angabe [kWh]**
					Kristalline Module			**Amorphe Module**		
Los 1: **Diez /Katzenelnbogen**										
Schulzentrum in Diez	1.275	3	-	446	60	850	50.670	46	975	45.320
	1.160	3	-	406	54	850	46.100	42	975	41.230
	1.188	3	-	416	56	808	44.850	43	926	40.120
Berufsbildende Schule in Diez	517	30	< (+/-45)	517	69	779	53.780	54	903	48.580
Schulzentrum in Katzenelnbogen	151	15	> (+/-45)	151	20	770	15.530	16	900	14.160
Fröbel Schule	357	30	> (+/-45)	357	48	800	38.150	37	920	34.210
in Altendiez	195	30	> (+/-45)	195	26	800	20.840	20	920	18.690
Teil-Summe:	4.843			2.488	332	5.657	269.920	259	6.519	242.310
Los 2: **Bad Ems/Singhofen**										
Goethe-Gymnasium in Stadt Bad Ems	1.194	10	-	418	56	850	47.450	44	975	42.440
Kreisverwaltung	460	15	< (+/-45)	460	61	800	49.160	48	920	44.080
in Stadt Bad Ems	120	15	< (+/-45)	120	16	800	12.820	13	920	11.500
Erich-Kästner-Schule in Singhofen	930	10	-	326	43	850	36.960	34	975	33.060
Teil-Summe:	2.704			1.323	177	3.300	146.390	138	3.790	131.080
Los 3: **Nastätten**										
Schulzentrum	374	15	< (+/-45)	374	50	800	40.000	39	920	35.870
in Nastätten	368	15	< (+/-45)	368	49	800	39.270	38	920	35.220
	290	-	-	102	14	850	11.530	11	975	10.310
Taunusschule in Nastätten	320	15	> (+/-45)	320	43	770	32.920	33	900	30.000
Teil-Summe:	1.352			1.163	155	3.220	123.720	121	3.715	111.400